

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont 5 piętra wraz przebudową piwnicy oraz dostosowanie parteru dla potrzeb najemcy
ADRES INWESTYCJI : Teatralna 9; 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Teatralna 9
BRANŻA : Roboty remontowe ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Słaboń

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piętro 5			
1.1		Rozbiórki ścian			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż rolet częściowo do odzysku	m ²		
1		4,5*2,0*11	m ²	99,00	
				RAZEM	99,00
2	KNR 4-01 d.1. 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi z nasświetlami	m ²		
1		0,8*2,8*17	m ²	38,08	
		1,5*2,8*2	m ²	8,40	
				RAZEM	46,48
3	KNR 4-01 d.1. 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
1		2,9*[24,2+8,5*4+3,5*3]	m ²	199,23	
		2,9*(6,0*6)	m ²	104,40	
				RAZEM	303,63
4	KNR 4-01 d.1. 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
1		1,1*3,0*2	m ²	6,60	
				RAZEM	6,60
5	KNR 4-01 d.1. 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - nadproże	szt.		
1		1,3*18	szt.	23,40	
				RAZEM	23,40
6	KNR 2-02 d.1. 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01	m ²		
1		3,3*(6+8,5+3+3+3,5*2+4+2+6)	m ²	130,35	
		3,3*(5,8*6)	m ²	114,84	
		3,3*(1,0*3,0*3)	m ²	29,70	
				RAZEM	274,89
1.2		Wymiana posadzek			
7	KNR 4-01 d.1. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
2		15*9+46,5*4+18+47,3	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
8	KNR 4-01 d.1. 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
2		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
9	KNR 4-01 d.1. 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-pomieszczenie socjalne i czytelnia akt-wylewka z hydroizolacją bitumiczną Krotność = 1,5 poz.7*20%	m ²		
2			m ²	77,26	
				RAZEM	77,26
10	KNR 4-01 d.1. 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 poz.7*25%	m ²		
2			m ²	96,58	
				RAZEM	96,58
11	KNR-W 7-12 d.1. 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
2		poz.7*30%	m ²	115,89	
				RAZEM	115,89
12	KNR 4-01 d.1. 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m ² - usunięcie pozostałości kleju butapren itp	miejsc.		
2	analogia	poz.7-poz.9-poz.10-poz.11	miejsc.	96,57	
				RAZEM	96,57
13	NNRNKB d.1. 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
2		poz.7	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
14	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
2		poz.9	m ²	77,26	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²	RAZEM	77,26
		poz.9	m ²	77,26	
				RAZEM	77,26
16	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m ²		
		poz.9	m ²	77,26	
				RAZEM	77,26
17	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.7	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
18	NNRNKB d.1. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.7	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
19	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW	m ²		
		poz.7	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
20	KNR 4-01 d.1. 0815-08 2	Wymiana listew przyściennych	m		
		24*4+37+5,6*15+8,5*7+7*2+2,2*2	m	294,90	
				RAZEM	294,90
1.3		Gruz			
21	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Usunięcie z parteru budynku gruzu (brak bezpośredniego dojazdu)	m ³		
		poz.22	m ³	54,98	
				RAZEM	54,98
22	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.3*0,12+poz.7*0,02+poz.9*0,1+poz.10*0,02+poz.11*0,01	m ³	54,98	
				RAZEM	54,98
23	K.I. d.1. 3	Opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.22*0,8	t	43,98	
				RAZEM	43,98
1.4		Sufity nowe podwieszane			
24	KNNR 7 d.1. 0702-02 4	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		450	m ²	450,00	
				RAZEM	450,00
1.5		Malowanie			
25	ZKNR C-2 d.1. 0101-01 5	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską	m ²		
		(4,8*2,0*11+1,0*2,05*20)	m ²	146,60	
				RAZEM	146,60
26	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.28	m ²	1 207,70	
				RAZEM	1 207,70
27	KNR 0-23 d.1. 2612-08 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,0*30	m	90,00	
				RAZEM	90,00
28	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3,3*(4,6*2+3,2*2+4,6*2+17,5*2+4,6*2+3,5*2+2,8*2+5,4+1,4*4+3,5*2+2,2*2+3,5*2+1,2+3,5*2+3,9*2+6,0*2+24*2+3,0*6)	m ²	676,50	
		3,3*(3,5*2*6,0*2+6,4*2+5,6*2)<komunikacja>	m ²	356,40	
		3,3*(2,6*4+2,3*2+3,0*2+5,5*14+30*2)	m ²	521,40	
		-poz.25	m ²	-146,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-poz.29	m ²	-200,00	
				RAZEM	1 207,70
29	KNR 2-02 d.1. 2005-01 5	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na ścianach na zaprawie	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
30	KNR 2-02 d.1. 2009-02 5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.28	m ²	1 207,70	
				RAZEM	1 207,70
31	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.28	m ²	1 207,70	
				RAZEM	1 207,70
32	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.28	m ²	1 207,70	
				RAZEM	1 207,70
33	KNR 4-01 d.1. 1215-05 5	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi Krotność = 4	m ²		
		poz.25	m ²	146,60	
				RAZEM	146,60
34	KNR 4-01 d.1. 1215-08 5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 4	m ²		
		poz.7	m ²	386,30	
				RAZEM	386,30
1.6		inne			
35	KNR 4-01 d.1. 1301-05 6 analogia	drobne naprawy - uzupełnienie okien po uprzednim rozszkleniu naprawa wsp. 0,2R	m ²		
		2,0*4,8*11*50%	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
36	KNR-W 2-02 d.1. 1406-02 6 analogia	Wymiana uszczelki - Szklenie bezkitowe ram metalowych szkłem płaskim ciągnionym lub zbrojonym - uszczelki - podkładki gumowe lub z tworzyw sztucznych - pow. szyby ponad 1.2 m2 [2,6*1,6]*11	m ²		
			m ²	45,76	
				RAZEM	45,76
37	KNR 4-01 d.1. 1215-05 6	Doczyszczanie okien - Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		4,8*2,0*11	m ²	105,60	
				RAZEM	105,60
38	KNR 4-01 d.1. 1212-19 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4,8*1,2*11	m ²	63,36	
				RAZEM	63,36
39	KNR 4-01 d.1. 0354-13 6	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		16*2	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
40	KNR 2-02 d.1. 1215-01 6	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
		poz.39	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
41	KNR 4-01 d.1. 0354-11 6	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
		4,5*11	m	49,50	
				RAZEM	49,50
42	KNR-W 2-02 d.1. 2104-03 6	Parapety, półki i lady z PCV komorowy - elementy gr. do 6 cm i szer. do 50 cm	m		
		poz.41	m	49,50	
				RAZEM	49,50
2		Parter			
2.1		Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	ZKNR C-2 d.2. 0101-01 1	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską 5,0*2,0	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
44	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,0*6*4	m ² m ²	 72,00	 72,00
				RAZEM	72,00
45	KNR 4-01 d.2. 1215-05 1	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi Krotność = 2 poz.43	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
46	KNR 4-01 d.2. 1215-08 1	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 poz.47	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
2.2		Wymiana posadzek - w celu wykonania instalacji			
47	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6*6	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
48	KNR 4-01 d.2. 0210-02 2	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 6*4	m m	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
49	KNR 4-01 d.2. 0207-03 2	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań poz.48	m m	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
50	KNR-W 7-12 d.2. 0302-01 2	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych poz.47*10%	m ² m ²	 3,60	 3,60
				RAZEM	3,60
51	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.47	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
52	NNRNKB d.2. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.47*50%	m ² m ²	 18,00	 18,00
				RAZEM	18,00
53	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW poz.47	m ² m ²	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
54	KNR 4-01 d.2. 0815-08 2	Wymiana listew przyściennych 6*4	m m	 24,00	 24,00
				RAZEM	24,00
2.3		Gruz			
55	KNR 4-01 d.2. 0106-04 3	Usunięcie z parteru budynku gruzu (brak bezpośredniego dojazdu) poz.56	m ³ m ³	 0,76	 0,76
				RAZEM	0,76
56	KNR 4-01 d.2. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km poz.47*0,02+poz.48*0,03*0,05	m ³ m ³	 0,76	 0,76
				RAZEM	0,76
57	K.I. d.2. 3	Opłata za składowanie gruzu poz.56*0,8	t t	 0,61	 0,61
				RAZEM	0,61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Piwnica			
3.1		Rozbiórki ścian			
58 d.3. 1	KNR 4-01 0348-11	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowej 3,0*4,6*3	m ² m ²	 41,40	 41,40
				RAZEM	41,40
59 d.3. 1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
60 d.3. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 0,9*0,9*9+0,9*2,05*2+1,8*2,0*2	m ² m ²	 18,18	 18,18
				RAZEM	18,18
61 d.3. 1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3,0*(6+1,0)+1,8*2,2*3	m ² m ²	 32,88	 32,88
				RAZEM	32,88
3.2		Wymiana posadzek			
62 d.3. 2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 4,5+7,5+35*4 2,0*3,5+9*2	m ² m ² m ²	 152,00 25,00	 177,00
				RAZEM	177,00
63 d.3. 2	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 50	m m	 50,00	 50,00
				RAZEM	50,00
64 d.3. 2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 poz.62*30%	m ² m ²	 53,10	 53,10
				RAZEM	53,10
65 d.3. 2	KNR-W 7-12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych poz.62*30%	m ² m ²	 53,10	 53,10
				RAZEM	53,10
66 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.62	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
67 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.62	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
68 d.3. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 poz.62	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
69 d.3. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.62	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
70 d.3. 2	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych poz.71	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
71 d.3. 2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm poz.62	m ² m ²	 177,00	 177,00
				RAZEM	177,00
72 d.3. 2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,9*8+24*2+2,3*7	m	119,30	
				RAZEM	119,30
3.3		Malowanie			
73 d.3. 3	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
74 d.3. 3	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		poz.61*2	szt.	65,76	
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	95,76
75 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.76	m ²	694,50	
				RAZEM	694,50
76 d.3. 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3,0*(2,6*2+5,6*2+6,9*8+2,3*7+24*2)	m ²	407,10	
		3,0*(9*2+2*2+3,5*2+2,0*2)<korytaż>	m ²	99,00	
		6,0*(2,5*2+7,2*2+6*2,0)<zejście do piwnicy>	m ²	188,40	
				RAZEM	694,50
77 d.3. 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		poz.62	m ²	177,00	
				RAZEM	177,00
78 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		poz.76	m ²	694,50	
		poz.77	m ²	177,00	
				RAZEM	871,50
79 d.3. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.76	m ²	694,50	
				RAZEM	694,50
80 d.3. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.62	m ²	177,00	
				RAZEM	177,00
81 d.3. 3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi Krotność = 2	m ²		
		poz.73	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
82 d.3. 3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m ²		
		poz.62	m ²	177,00	
				RAZEM	177,00
3.4		inne			
83 d.3. 4	KNR 4-01 1215-05	Doczyszczanie okien - Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		0,9*0,9*10	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
84 d.3. 4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krated wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
85 d.3. 4	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
		poz.84	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3.5		Gruz			
86 d.3. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (brak bezpośredniego dojazdu)	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.87	m ³	26,58	
				RAZEM	26,58
87	KNR 4-01 d.3. 0108-11 5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km poz.58*0,3+poz.62*0,08	m ³ m ³	 26,58	
				RAZEM	26,58
88	K.I. d.3. 5	Opłata za składowanie gruzu poz.87*0,8	t t	 21,26	
				RAZEM	21,26
89	kalk. własna d.3. 5	Zwożenie do kontenerów i utylizacja odpadów budowlanych innych niż gruz-gabaryty meble, płyty wiurowe, rolety, itp. 14	m ³ m ³	 14,00	
				RAZEM	14,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	7 945,62	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	506,76		506,76	0,00	0,00	
2.	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt	1 287,00		1 287,00	0,00	0,00	
3.	"EVI" - sucha mieszanka	kg	6 894,26		6 894,26	0,00	0,00	
4.	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	1 557,00		1 557,00	0,00	0,00	
5.	gips budowlany szpachlowy	t	8,34		8,34	0,00	0,00	
6.	plyty gipsowe dekoracyjne 60x50x 3 cm	szt	572,00		572,00	0,00	0,00	
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	617,37		617,37	0,00	0,00	
8.	listwy PCV	mb	482,02		482,02	0,00	0,00	
9.	cokolik	mb	506,76		506,76	0,00	0,00	
10.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	725,71		725,71	0,00	0,00	
11.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	566,27		566,27	0,00	0,00	
12.	parapet PCV	m	50,99		50,99	0,00	0,00	
13.	Emulsja gruntująca	kg	875,91		875,91	0,00	0,00	
14.	kontener	szt	3,00		3,00	0,00	0,00	
15.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	4,66		4,66	0,00	0,00	
16.	kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	405,00		405,00	0,00	0,00	
17.	zaprawa cementowa M 12	m ³	8,30		8,30	0,00	0,00	
18.	klej Butapren B	kg	211,15		211,15	0,00	0,00	
19.	narożniki	szt	219,10		219,10	0,00	0,00	
20.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	996,75		996,75	0,00	0,00	
21.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	269,62		269,62	0,00	0,00	
22.	Taśma malarska	m	1 283,00		1 283,00	0,00	0,00	
23.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	197,92		197,92	0,00	0,00	
24.	siatka zgrzewana	m ²	180,54		180,54	0,00	0,00	
25.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	4,06		4,06	0,00	0,00	
26.	kratki wentylacyjne	kg	40,00		40,00	0,00	0,00	
27.	piasek do zapraw	m ³	12,79		12,79	0,00	0,00	
28.	kołki do wstrzeliwania	szt	1 116,05		1 116,05	0,00	0,00	
29.	siatka zgrzewana'	m ²	78,81		78,81	0,00	0,00	
30.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	125,85		125,85	0,00	0,00	
31.	cement 25 z dodatkami	t	1,31		1,31	0,00	0,00	
32.	złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym	kg	17,38		17,38	0,00	0,00	
33.	olej lniany	kg	19,31		19,31	0,00	0,00	
34.	kołki rozporowe plastikowe	szt	1 143,00		1 143,00	0,00	0,00	
35.	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt	301,50		301,50	0,00	0,00	
36.	Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,12-0,20mm	m ²	307,92		307,92	0,00	0,00	
37.	preparat do wzmocnienia i uodpornienia	dm ³	101,07		101,07	0,00	0,00	
38.	farba olejna do gruntowania	dm ³	11,91		11,91	0,00	0,00	
39.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	11,24		11,24	0,00	0,00	
40.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	21,61		21,61	0,00	0,00	
41.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	8,98		8,98	0,00	0,00	
42.	gips szpachlowy	t	0,25		0,25	0,00	0,00	
43.	uszczelki	m	167,02		167,02	0,00	0,00	
44.	kątownik aluminiowy ochronny	mb	105,84		105,84	0,00	0,00	
45.	wkręty do płyt gipsowych	kg	19,08		19,08	0,00	0,00	
46.	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	25,74		25,74	0,00	0,00	
47.	drewno opałowe	kg	38,14		38,14	0,00	0,00	
48.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	21,65		21,65	0,00	0,00	
49.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,86		0,86	0,00	0,00	
50.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	81,00		81,00	0,00	0,00	
51.	zaprawa	m ³	0,33		0,33	0,00	0,00	
52.	woda	m ³	17,81		17,81	0,00	0,00	
53.	benzyna do lakierów	dm ³	5,01		5,01	0,00	0,00	
54.	papier ścierny w arkuszach	ark	35,48		35,48	0,00	0,00	
55.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	9,37		9,37	0,00	0,00	
56.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0,50		0,50	0,00	0,00	
57.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych sr. 6 mm	kg	2,11		2,11	0,00	0,00	
58.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	64,21	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	53,79	0,00	0,00
3.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	207,19	0,00	0,00
4.	transport części odpadów	m-g	2,00	0,00	0,00
5.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	111,12	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	5,76	0,00	0,00
7.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	6,43	0,00	0,00
8.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	4,31	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł